

Mineralisch mit Lehmputz dünnlagig

Für die Beschichtung der PAVATEX Innendämmplatten PAVAWALL SMART und PAVAWALL LIGHT können wir folgenden Putzaufbau für die Innenputzbeschichtung empfehlen.

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten. Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.



conluto® Vielfalt aus Lehm
Detmolder Straße 61-65, D-32825 Blomberg/Istrup
Tel.: +49 5235 50257-0, E-Mail: info@conluto.de

Ausgleichs- und Klebeschicht (Unebenheiten sind zu egalisieren)	Auftragsmenge [kg/m ²]	Schichtdicke [mm]
Lehm Unterputz, erdfeucht	16,0	10,0
Lehm Unterputz, trocken	14,5	10,0
Lehmputz terra grob, erdfeucht	16,5	10,0
Lehmputz terra grob, trocken	14,5	10,0
Lehm Klebe- und Armierungsmörtel (Nur zum Kleben!)	3,8	5,0

Unterputz / Armierungsputz	Auftragsmenge [kg/m ²]	Schichtdicke [mm]
Lehm Unterputz, erdfeucht	15,0 - 21,0	8,0 - 12,0
Lehm Unterputz, trocken	14,0 - 18,0	8,0 - 12,0
Lehmputz terra grob, erdfeucht	15,0 - 22,0	8,0 - 12,0
Lehmputz terra grob, trocken	14,0 - 18,0	8,0 - 12,0
Lehm Klebe- und Armierungsmörtel (Dünnlagiger Aufbau in Verbindung mit Feinputz oder als Kammspachtelung bei höheren Schichtstärken, bspw. Wandheizung)	3,8 - 5,0	3,0 - 5,0

Bewehrung	Flächengewicht [kg/m ²]	Maschenweite [mm]
Jute	125	2 x 2
Glasfasergewebe	160	7 x 7

Finish	Auftragsmenge [kg/m ²]	max. Schichtdicke [mm]
conluto Lehm Edelputz	2,8	2,0
Lehm-Oberputz, erdfeucht	8,0 - 16,0	10,0
Lehm-Oberputz, trocken	7,0 - 14,5	10,0
Lehm Feinputz	3,0 - 4,2	3,0
Lehmputz terra fein, erdfeucht	5,0 - 6,0	4,0